

項目数量参考内訳書

1. 更新部品

番号	品名	規格	数量
1	制御盤	IESF27.5	1
2	制御盤架台		1
3	サーミスタ	PTEC-51F-E1(1200L)	1
4	サーミスタ	2.6M	2
5	Oリング	G-85(3.1X85)	6
6	Oリング	G-35(3.1X35)	1
7	Oリング	3.1X200	3
8	Oリング	6.98X139.06	3
9	Oリング	G-90(3.1X90)	3
10	Oリング	3.1X180	9
11	玉軸受	6308DDW CM NS7/SRL	3
12	玉軸受	6206DDW CM NS7/SRL	3
13	水切カラー	フカガワ 72×38×6	3
14	メカニカルシール	EA560M-25	3
15	ライナーリング	56 × 68 × 4.7	12
16	Uナット	M16	3
17	圧力センサー	PSS-2CL 1MP 3M	1
18	フロースイッチセット	FS-2A BNME/BMヨウ	3
19	フロースイッチ延長ケーブル	FS-EC2	1
20	プレートチェッキ弁	PLCV-50	3
21	圧力タンク	BT-10(NOKO.98MP)	1

2. 更新に伴う作業

番号	作業名
1	既設制御盤分解・取り外し・搬出
2	新規制御盤分解・搬入・取り付け・再組立て調整
3	ポンプ分解・整備・部品交換・再調整
4	圧力タンク交換・封入空気圧力調整
5	プレートチェッキ弁交換
6	圧力センサ交換
7	各配線結線・試運転調整

3. 諸経費

番号	
1	消耗雑材費
2	廃材処分費
3	諸経費
4	運搬交通費